

PRZEDMIAR ROBÓT UL. KORFANTEGO 17 W RADLINIE

Zał.nr 11
do SIWZ

	Nr specyfikacji technicznej	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/30 wysokości do 20 m	m ²	4149,925	0,00	0,00
2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²	608,781	0,00	0,00
3	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki- (miejscowe naprawy uszkodzonego ocieplenia, tynk akrylowy). m2 41.04	m ²	41,040	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0205-03 analogia	Naprawa pęknięć podokienników i czapek kominowych- (miejscowe naprawy pęknięć na elewacji, tynk akrylowy)	m	136,800	0,00	0,00
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekko-moką-oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	3772,147	0,00	0,00
6	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką-jednokrotnie gruntowanie emulsją	m ²	3772,143	0,00	0,00
7	KNR-W 4-01 1204-03 analogia	Dwukrotnie malowanie farbami akrylowymi elewacji -tynki gładkie	m ²	3772,147	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i planobetonów (do 5m ² w 1 miejscu)	m ²	5,000	0,00	0,00
9	KNR 4-01 1212-01 z.sz.2.2 9912-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych – praca na wysokości 5-10m (malowanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej) krotność=2	m ²	21,560	0,00	0,00
10	KNR 2-02	Czas pracy rusztowania	m-g	2236,316	0,00	0,00
		Wartość robót netto:				0,00
		Podatek VAT 23 %				0,00
		Wartość robót brutto:				0,00